TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG
CÔNG TY ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3901/KHoPC-KD+KT

Khánh Hòa, ngày 25 tháng 9 năm 2026

V/v ý kiến việc lắp đặt nguồn ĐMTMN TSXTTT của Công ty TNHH Thiên Đường Thiên Nhiên Ninh Thuận

Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa.

Thực hiện Văn bản số 4733/SCT-QLNL ngày 23/9/2026 của Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa về việc gửi thông báo lắp đặt nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ (ĐMTMN TSXTTT) của Công ty TNHH Thiên Đường Thiên Nhiên Ninh Thuận.

Sau khi rà soát cấp điện áp đấu nối, hiện trạng phụ tải đường dây dự kiến đấu nối, trạm biến áp, hệ thống đo đếm, phụ tải tiêu thụ hiện tại của khách hàng và hệ thống công suất ĐMTMN TSXTTT dự kiến lắp đặt của khách hàng theo phương án không bán điện dư vào lưới điện, Công ty Điện lực Khánh Hòa xin có ý kiến như sau:

1. Hệ thống ĐMTMN TSXTTT (không bán điện dư vào lưới điện), có công suất 140kW của Công ty TNHH Thiên Đường Thiên Nhiên Ninh Thuận sau khi lắp đặt sẽ ảnh hưởng rất nhỏ đến công suất phát ngược từ các hệ thống ĐMTMN khác trên đường dây hiện hữu. Sau khi lắp đặt, hệ thống ĐMTMN TSXTTT của Công ty TNHH Thiên Đường Thiên Nhiên Ninh Thuận không gây quá tải lưới điện hiện hữu.

2. Tuy nhiên, hệ thống ĐMTMN TSXTTT (140kW) dự định lắp đặt của Công ty TNHH Thiên Đường Thiên Nhiên Ninh Thuận **vượt quá công suất max hệ thống đo đếm hiện hữu** được quy định tại Khoản 5, Điều 2 của Nghị định số 243/2026/NĐ-CP ngày 26/6/2026 **(Pmax của hệ thống đo đếm hiện hữu là 69kW)**. Vì vậy, đề nghị Quý khách hàng tính toán lại phương án lắp đặt hệ thống ĐMTMN TSXTTT có công suất < Pmax của hệ thống đo đếm hiện hữu.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc (báo cáo);
- ĐL Thuận Bắc (để biết);
- Lưu: VT, KD (LĐT.01).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Trần Đức Sông